



C – MEMORIAL DE ACABAMENTOS

UNIDADE ADMINISTRATIVA: ARAPONGAS/PR

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ARAPONGAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ.

DOCUMENTO: MEMORIAL DE ACABAMENTOS.

LOCAL: ARAPONGAS – PR.

DATA: 01 DE FEVEREIRO 2023.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ENGENHARIA ELÉTRICA: ANNA PAULA BAÚ RIBEIRO (CREA-SC N.º 137.623-5 / VISTO CREA-PR N.º 199301);

ENGENHARIA MECÂNICA: LUAN LEONARDO CARLESSO (CREA-PR N.º 117270/D);

ENGENHARIA CIVIL: ALLAN BELLAFRONTA BETONI (CREA-PR N.º 169189/D) – COORDENADOR



MEMORIAL DE ACABAMENTOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	
1				SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	016500	SBC	ENTRADA	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	M²	0,96	
1.2	90777	SINAPI	GERAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL	H	60	
1.3	022911	SBC	GERAL	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3- PERCURSO 12KM	M³	18	
2				DEMOLIÇÕES			
2.1				INSTALAÇÕES			
2.1.1	97666	SINAPI	GERAL	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1	
2.1.2	COMP.CREA.075	PRÓPRIO	GERAL	ADAPTADO ORSE (3261) - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2	



2.1.3	022721	SBC	GERAL	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	14	
2.1.4	97665	SINAPI	GERAL	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	
2.2				REVESTIMENTO			
2.2.1	155003	SIURB	GERAL	REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M²	166,69	
2.2.2	022025	SBC	GERAL	RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS	M²	11,85	
2.2.3	022081	SBC	I.S. COMUM	RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA	M²	1,98	
2.2.4	023623	SBC	I.S. COMUM	RETIRADA D E REVESTIMENTO EM PECAS CERAMICAS	M²	15,05	
3				REVESTIMENTO			
3.1	118001	SIURB	GERAL	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	30	






3.2	87548	SINAPI	GERAL	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - PARA REPARO NAO FINALIZADO	M²	2	
3.3	180579	SBC	GERAL	REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO	M²	254,71	
3.4	88485	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	184,32	
3.5	88489	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M²	184,32	
3.6	88484	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	70,38	






3.7	88488	SINAPI	GERAL	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	70,38	
3.8	87399	SINAPI	GERAL	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,125	
3.9	170262	SBC	I.S. COMUM	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE	M²	5	
3.10	COMP.CREA.122	PRÓPRIO	I.S. COMUM	ADAPTADO SBC (120060) - SOLEIRA GRANITO AMARELO OURO BRASIL OU SIMILAR	M2	0,12	






3.11	COMP.CREA.131	PRÓPRIO	ATENDIMENTO E MEZANINO	ADAPATADO ORSE (11903) - PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,25	
3.12	COMP.CREA.131	PRÓPRIO	ATENDIMENTO E MEZANINO	ADAPATADO ORSE (11902) - PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTO EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,75	
3.13	COMP.CREA.136	PRÓPRIO	I.S. COMUM	REVESTIMENTO DE PAREDE – ELIANE FORMA BRANCA ACETINADO 32,5X59CM, JUNTA DE ASSENTAMENTO 1MM REJUNTE COR BRANCA OU SIMILAR –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,265	






3.14	13.02.102	FDE	ATENDIMENTO E MEZANINO	FAIXA (FITA ADESIVA) SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA - CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	M	16	
4				ESQUADRIAS			
4.1	COMP.CREA.042	PRÓPRIO	I.S. P.C.D	INVERTER PORTA DE ABRIR, MADEIRA - COM RETIRADA E REAPROVEITAMENTO DA PORTA EXISTENTE (I.S.P.C.D)	UN	1	
4.2	150158	SBC	ENTRADA	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRIPTIVO E NO PROJETO ARQUITETÔNICO	M²	21,42	
4.3	COMP.CREA.095	PRÓPRIO	I.S. P.C.D	PLACA EM ALUMÍNIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRIPTIVO	UN	1	



4.4	112228	SBC	GERAL	VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FITA SILICONE	M	7	
4.5	112001	SBC	GERAL	REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO	UN	4	
4.6	202332	SBC	GERAL	PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 40CM (ALTURA) - PADRÃO NBR 9050:2020	UN	1	
4.7	170595	SIURB	ATENDIMENTO E MEZANINO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	2	
4.8	111609	SBC	ESCADA	ESCADA MARINHEIRO PERFIL DE FERRO C/ ANCORAGEM S/ PROTECAO	M	1,7	






4.9	COMP.CREA.076	PRÓPRIO	ENTRADA	RETIRADA DE PUXADOR CIRCULAR EM PORTA DE VIDRO	UN	2	
4.10	140561	SBC	ENTRADA	PUXADOR TUBULAR TIPO H ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM - INCLUSO MATERIAL, FURO EM VIDRO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	2	
5				INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
5.1				METAIS/LOUÇAS SANITÁRIOS			
5.1.1	202348	SBC	I.S. P.C.D	TORNEIRA BANHEIRO P.C.D NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	






5.1.2	86900	SINAPI	COPA	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.1.3	86909	SINAPI	COPA	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	
5.1.4	COMP.CREA.073	PRÓPRIO	LAVANDERIA	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL PARA TANQUE, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.1.5	100849	SINAPI	I.S. P.C.D	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	







5.2				INSTALAÇÕES HIDRÁULICA			
5.2.1	15.045.0110-0	EMOP	COPA, LAVANDERIA E I.S.	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1"	M	5	
5.2.2	89362	SINAPI	COPA	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	
5.2.3	90373	SINAPI	COPA	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	
5.2.4	89440	SINAPI	COPA	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	






5.2.5	89356	SINAPI	COPA	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2	
5.3				INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
5.3.1	170303	SBC	COPA, LAVANDERIA E I.S.	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	M	5	
5.3.2	15.045.0110-0	EMOP	COPA, LAVANDERIA E I.S. COMUM	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1"	M	1	
5.3.3	053013	SBC	COPA	CAIXA DE GORDURA SIMPLES COM TAMPA E CESTO, 250 X 250 X 75/100 MM - 12 LITROS (CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO)	UN	1	
5.3.4	86878	SINAPI	COPA	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	






5.3.5	86882	SINAPI	COPA	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	
5.3.6	89732	SINAPI	COPA, LAVANDERIA E I.S.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	
5.3.7	89712	SINAPI	COPA, LAVANDERIA E I.S.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5	
5.3.8	104353	SINAPI	COPA, LAVANDERIA E I.S.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	







5.3.9	89813	SINAPI	COPA, LAVANDERIA E I.S.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	
5.3.10	89801	SINAPI	COPA, LAVANDERIA E I.S.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	
5.4				ACESSÓRIOS			
5.4.1	202320	SBC	I.S. P.C.D	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO	UN	1	




5.4.2	202125	SBC	I.S. P.C.D	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO P.C.D - PADRÃO NBR 9050:2020	UN	1	
5.4.3	COMP.CREA.096	PRÓPRIO	I.S. P.C.D E I.S.	DISPENSADOR MANUAL DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INOX POLIDO - CAPACIDADE 600 FOLHAS (27,5X25X16CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	2	
5.4.4	COMP.CREA.097	PRÓPRIO	I.S. P.C.D E I.S.	DISPENSER SABONETEIRA INOX EM METAL POLÍDO OU CROMADO CAPACIDADE 1000ML (20,5X12,0X12,0CM) PARA SABONTE LIQUÍDO OU ALCOOL EM GEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	4	



5.4.5	190085	SBC	I.S. P.C.D E I.S.	CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	UN	2	
5.4.6	95544	SINAPI	I.S. P.C.D E I.S.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	
6				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.1				COMPONENTES			
6.1.1	071411	AGETOP CIVIL	GERAL	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	2	
6.1.2	072570	AGETOP CIVIL	GERAL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	3	






6.1.3	072575	AGETOP CIVIL	GERAL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	1	
6.1.4	072579	AGETOP CIVIL	GERAL	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	11	
6.1.5	COMP.CREA.059	PRÓPRIO	GERAL	TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UN	4	
6.1.6	95801	SINAPI	GERAL	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5	







6.2				CONDUTORES			
6.2.1	91871	SINAPI	GERAL	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	
6.2.2	91926	SINAPI	GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75	
6.2.3	91928	SINAPI	GERAL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	
6.2.4	91914	SINAPI	GERAL	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	



6.2.5	91884	SINAPI	GERAL	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40	
6.2.6	COMP.CREA.111	PRÓPRIO	GERAL	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70	
6.3				QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
6.3.1	COMP.CREA.080	PRÓPRIO	GERAL	ADAPTADO ORSE (12240) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1	






6.3.2	COMP.CREA.107	PRÓPRIO	GERAL	ADAPTADO ORSE (8077) - DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL (DR), TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1	
6.3.3	93653	SINAPI	GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	
6.3.4	93654	SINAPI	GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	
6.3.5	93656	SINAPI	GERAL	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	






6.4				PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES			
6.4.1	91871	SINAPI	GERAL	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	
6.4.2	98297	SINAPI	GERAL	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	40	
6.4.3	95817	SINAPI	GERAL	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1	
6.4.4	91914	SINAPI	GERAL	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	UN	8	






				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
6.4.5	98307	SINAPI	GERAL	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7	
6.4.6	COMP.CREA.060	PRÓPRIO	GERAL	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE RACK DE LÓGICA EXISTENTE	UN	1	
6.5				ILUMINAÇÃO			
6.5.1	COMP.CREA.001	PRÓPRIO	GERAL	LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	5	
6.5.2	COMP.CREA.084	PRÓPRIO	GERAL	LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	2	





6.5.3	COMP.CREA.003	PRÓPRIO	GERAL	LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBTIR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	
6.5.4	COMP.CREA.121	PRÓPRIO	GERAL	LÂMPADA LED 150W BULBO E27 BRANCO FRIO 6500K - 12.000LM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	4	
7				MOBILIÁRIO			
7.1	COMP.CREA.074	PRÓPRIO	COPA	LIXEIRA DE EMBUTIR DESLIZANTE DUPLA 19L PARA COZINHA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	1	





7.2	COMP.CREA.008	PRÓPRIO	AMBIENTE DE TRABALHO, ATENDIMENTO E MEZANINO	LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS)	UN	3	
7.3	COMP.CREA.009	PRÓPRIO	COPA	LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTCH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL CAPACIDADE: 2X15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	
7.4	COMP.CREA.007	PRÓPRIO	I.S. E I.S. P.C.D	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AÇO INOX ACABAMENTO SCOTCH BRITE (10 LITROS)	UN	4	






7.5	COMP.CREA.012	PRÓPRIO	COPA	GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS COM ALTURA AJUSTÁVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1	
7.6	COMP.CREA.013	PRÓPRIO	COPA	ARMÁRIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	1	



7.7	COMP.CREA.078	PRÓPRIO	COPA	NICHO PARA LIXEIRA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	1	
7.8	COMP.CREA.079	PRÓPRIO	COPA	ADAPATADO (SIURB 070927) FECHAMENTO BANCADA COM PÉS DE BORRACHA, MDF BLANCHE ARAUCO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO	M²	0,55	



7.9	190429	SBC	COPA	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - PIA COPA	M²	2,78	
7.10	98685	SINAPI	COPA	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	2,2	
7.11	190429	SBC	LAVANDERIA	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - TANQUE	M²	1,44	



7.12	14.002.0265-0	EMOP	COPA E LAVANDERIA	SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	
7.13	COMP.CREA.006	PRÓPRIO	COPA	CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO COM PERNAS EM ALUMÍNIO	UN	1	
7.14	COMP.CREA.005	PRÓPRIO	COPA	MESA DOBRÁVEL 60X41CM CANTO ARREDONDADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	
7.15	COMP.CREA.077	PRÓPRIO	COPA	SUPORTE PARA VASSOURA - COM 8 GANCHOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	



8				SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
8.1	170401	SIURB	GERAL	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	69,52	
9				PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO			
9.1	000089	SBC	GERAL	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	M²	69,52	
9.2	000064	SBC	GERAL	PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES	M²	69,52	

